

KS-NT® RDK 1,2 d=11,5cm

Mauerwerk der nichttragenden Trennwand nach allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis P-1109/884/07-MPA BS und DIN 4103-1, ohne Stoßfugenvermörtelung, Rohdichteklasse 1,2, Mauerwerksdicke 11,5 cm, 249/115/248 [lxbxh in mm], KS-NT-Systemmörtel (Dünnbettmörtel)

.....m²